



Straßen-, Pflaster- und Betonbau
Martin Handke
Zum Kleingartenpark 34
04318 Leipzig
Tel.: 0341-92 19 748 · Fax: 0341-92 19 786

Maschinelle Betonsteinpflasterverlegung **Ab 1,35 m²**

Wir verlegen Ihr Betonsteinpflaster aber Sie bestimmen den Preis !!!

Sehr geehrte Kunden,

wir haben uns unter anderem darauf spezialisiert Pflastermaschinen mit Bedienpersonal für Ihr Bauvorhaben zur Verfügung zu stellen. Unsere Kompetenz und Erfahrung haben wir uns in mehreren Jahren maschineller Pflasterverlegung erarbeitet. Deshalb garantieren wir Ihnen hohe Verlegeleistung pro Tag und hohe Qualität in der Ausführung. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.

Wir verlegen durchschnittlich 80.000 m² im Jahr

Mit unserem Service können wir Ihr Team bei der Herstellung von Betonpflasterflächen unterstützen. Unsere Verlegeeinheit (Fahrer und Maschine) übernimmt das Aufnehmen der Steinlage an der Pflasterpalette, transportiert das Pflaster zur Verlegekante und legt sie an der Kante in das Splittbett . Wir verlegen durchschnittlich 500 m²/ pro Tag aber auch bis 1000 m². Bei Großflächen setzen wir auch gern 2 Maschinen ein.

Unsere Preisliste:

Verlegeleistung/ Tag	Preis in €/ m ²	Verlegeleistung/ Tag	Preis in €/m ²
Bis 300 m ²	Festpreis 650, 00*	Bis 500 m ²	1,55*
AB 300 m ²	2,20*	Bis 550 m ²	1,52*
Bis 350 m ²	1,80*	Bis 600 m ²	1,50*
Bis 400 m ²	1,65*	Bis 650 m ²	1,40*
Bis 450 m ²	1,60*	Ab 650 m ²	1,35*

*eine Anfahrtspauschale muss noch hinzu gerechnet werden und ist zu erfragen.

Der Verlegepreis kann von ihnen direkt beeinflusst werden. Wir beraten sie gern bei der Organisation der Pflasterbaustelle, denn je schneller eine Baustelle abgearbeitet ist, umso günstiger der Verlegepreis.

Sofortkontakt Herr Martin Handke

Tel.: 0171/2498902

Wichtige Verlegehinweise:

Helfen Sie uns und sichern Sie sich eine reibungslose Ausführung Ihres Bauvorhabens.

Wir möchten Ihr Bauvorhaben für Sie, in bestmöglicher Qualität, mit Ihnen und Ihrem Team abarbeiten. Dafür benötigen wir Ihre Mitarbeit. Deshalb einige Hinweise zur Vorbereitung und Ausführung:

- **Die fertige Oberfläche des Pflasters sieht genauso aus wie die zuletzt eingebaute Tragschicht**

→ **Bauen Sie deshalb die letzte Schicht der Tragschicht mit größter Sorgfalt ein**

Bei 8-er Pflaster zwischen 10-12 cm (jeweils von OK fertiges Pflaster gerüttelt)

Bei 10-er Pflaster zwischen 12-14 cm (jeweils von OK fertiges Pflaster gerüttelt)

Für die Herstellung des Pflasterbetts eignet sich aus der Erfahrung heraus am besten Splitt 2/5 oder 2/8

- Einbau von Sand oder Brechsand als Pflasterbett

→ **Bitte beachten Sie, dass dieses Material nach dem 1. Abziehen gerüttelt und noch einmal abgezogen werden muss, sonst entstehen hier extreme Spurrinnen und das Pflasterbild verschiebt sich**

- Auf einigen Baustellen wird auch Rundkorn 2/8 eingebaut. Dieses Material eignet sich eigentlich nicht für die Pflasterverlegung. (große Gefahr für Spurbildung)

→ **Bei Einbau von Rundkorn ist es besser wenn die Dicke des Materials nur 2 cm beträgt.**

Diese Sorgfalt zahlt sich für Sie und Ihre Mitarbeiter aus. Ihr Radlader und unsere Pflastermaschine fahren keine Spurrinnen in den frisch verlegten Belag. 50% weniger kaputte Steine und 90% weniger Ausrichtarbeiten sind die positiven Nebeneffekte.

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung des Schotter-oder Feinplanums benötigen, empfehlen wir Ihnen gern eine Firma für die fachlich hochwertige Ausführung. Mit dieser Firma haben wir seit Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Danke für Ihre Unterstützung !!!

